

Tehniskā specifikācija

Pasūtītājs: Labklājības ministrijas Valsts darba inspekcija

Izpildītājs:

Objekta nosaukums: Aprīkojuma izgatavošana VDI telpām

Objekta adrese: Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, 311.kabinets (zāle)

Pasūtījuma numurs: LM VDI 2009/ERAF/006

Nr. p. k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Izmaksas	
				Cena(Ls)	summa (Ls)
	<u>Mācību klases instalācijas ierīkošana aprīkojuma pievienošanai elektrotīklam:</u>				
1	Rozešu montāža	gb	44,00		
2	Datora rozešu montāža	gb	2,00		
3	TV rozešu montāža	gb	1,00		
4	Rāmītis rozetei (vienvietīgs)	gb	24,00		
5	Rāmītis rozetei (divvietīgs)	gb	8,00		
6	Rāmītis rozetei (trīsvietīgs)	gb	3,00		
7	Rāmītis rozetei (četrvietīgs)	gb	2,00		
8	Gaismas slēdzis, dubultais	gb	2,00		
9	Kabelis MJJ 3x1,5	m	113,00		
10	Kabelis MJJ 3x2.5	m	185,00		
11	Nozarkārbas V/A	gb	18,00		
12	Z/A kārbas	gb	53,00		
13	Demontāža	kompl	1,00		
14	Štrobju kalšana sienās	m	86,00		
15	Caurvadi sienās	gb	5,00		
16	Gaismeklis Detailight trimless 150	gb	3,00		
17	Gaismeklis Detailight trimless 3	gb	12,00		
18	Skapja pārkomutācija	gb	1,00		
19	Automāts B16A	gb	5,00		
20	Automāts B10A	gb	2,00		
21	Radiātoru krāsošana	gb	3,00		
22	Sienas tapešu noņemšana	m2	44,80		
23	Sienu sagatavošana tapešu līmēšanai	m2	44,80		
24	Tapešu līmēšana	m2	44,80		
25	Griestu krāsošana	m2	38,60		
26	Grīdas parketa lakošana un slīpēšana	m2	38,60		
27	Krēslu remonts audumu	gb	24,00		

	pārveikšana				
	Galdniecības darbi (saskaņā ar mācību klases dizaina projektu pielikumā Nr.1 Tehniskajai specifikācijai) :				
28	Galds 1200*600*741	gb	8,00		
29	Galds 600*600*741	gb	5,00		
30	Skapis Virsdrēbēm 900*600*2110	gb	2,00		
31	Skapis saliekamajiem krēsliem 900*600*2110	gb	1,00		
32	Skapis dokumentiem ar stikla durvīm 900*420*1660	gb	2,00		
33	Skapis ar žalūziju durtiņu minī virtuvei 830*420*900	gb	1,00		
34	Grīdas skapis nišā 870*377*785	gb	1,00		
35	Plaukts nišā 870*377*25	gb	3,00		
36	Skapis dokumentiem 900*420*1280 ar žalūziju durtiņu	gb	1,00		
37	Skapis dokumentiem 900*420*900 ar žalūziju durtiņu	gb	1,00		
38	Skapis klēpjudatoru glabāšanai ar žalūziju durtiņu	gb	2,00		
	Kopā:				
	Transporta izdevumi:	%	4,00		
	Tiešās izmaksas kopā:				
	Virsizdevumi:	%	4,00		
	t. sk darba aizsardzība:				
	Peļņa:	%	3,00		
	Darba devēja sociālais nodoklis:	%	24,09		
	Kopā bez PVN:				
	PVN:	%	21,00		
	Kopā ar PVN:				

PROJEKTĀ PAREDZĒTĀS MĒBELES:

1.GALDS 1200X600 mm,H=741 mm /KĀJAS UN VIRSMA - LĪMĒTS SAPLĀKSNIS,GALDA VIRSMA - BĒRZA NAŽFINIERIS,LAKOTS - NATURĀLS/.DAUDZUMS - 8 gab.
/PIELIKUMS Nr.5,GALDI Nr.11/

2.GALDS 600x600 mm,H=741 mm /KĀJAS UN VIRSMA - LĪMĒTS SAPLĀKSNIS,GALDA VIRSMA - BĒRZA NAŽFRINIERIS,LAKOTS-NATURĀLS/.DAUDZUMS - 5 gab.
/PIELIKUMS Nr.5,GALDI Nr.12/

3.GRĪDAS SKAPIS DRĒBĒM AR STANGU DRĒBJU KARINĀŠANAI UN 1
PLAUKTU VIRS STANGAS -900X600x2110mm,MATERIĀLS KORPUSIEM -
GRAFĪTPELĒKS LAMINĀTS F 503ST2,FASĀDES - BĒRZA
NAŽFINIERIS,LAKOTS-NATURĀLS .DAUDZUMS- 2 gab.
/PIELIKUMS Nr.3,SKAPJI Nr.7 UN Nr.8/.

4.GRĪDAS SKAPIS SALIEKAMAJIEM KONFOREČU KRĒSLIEM AR 1
PLAUKTU,KURA BIEZUMS VISMAZ 40mm/lai noturētu krēslu svaru/,izmērs
900x600x2110mm,MATERIĀLS KORPUSIEM-GRAFĪTPELĒKS LAMINĀTS F
503ST2,FASĀDES – BĒRZA NAŽFINIERIS,LAKOTS-NATURĀLS.
DAUDZUMS– 1 gab.
/PIELIKUMS Nr.3,SKAPIS Nr.9/

5.GRĪDAS SKAPIS DOKUMENTIEM AR SLĒGTU APAKŠĒJO DAĻU UN
STIKLA VITRĪNU AUGŠĀ,900X420X1660 mm,MATERIĀLS KORPUSIEM -
GRAFĪTPELĒKS LAMINĀTS F 503ST2,FASĀDES - BĒRZA
NAŽFINIERIS,LAKOTS-NATURĀLS+CAURSPĪDĪGS STIKLS FINIERĒTĀ
RĀMĪ,AIZ STIKLA PLAUKTI - LAMINĀTA.DAUDZUMS - 2 gab.
/PIELIKUMS Nr.2,SKAPIS Nr.6/

6.GRĪDAS SKAPIS AR ŽALŪZIJDURVĪM UN 2 PLAUKTIEM MINI VIRTUVES
PIEDERUMU GLABĀŠANAI,830X420X900 mm.MATERIĀLS KORPUSIEM -
GRAFĪTPELĒKS LAMINĀTS F 503ST2,ŽALŪZIJA – REHAU ALUMĪNIJA
SUDRABS.DAUDZUMS-1 GAB.
/PIELIKUMS Nr.1,SKAPIS Nr.1/

7.GRĪDAS SKAPIS NIŠĀ ,870X377X785 mm AR 1 PLAUKTU.MATERIĀLS-
KORPUSIEM GRAFĪTPELĒKS LAMINĀTS F 503ST2,FASĀDE-BĒRZA
NAŽFINIERIS,LAKOTS NATURĀLS.DAUDZUMS-1 GAB.
/PIELIKUMS Nr.4,SKAPIS Nr.10/

8.3 PLAUKTI NIŠĀ - GRAFĪTPELĒKS LAMINĀTS F 503ST2, 870X350X25mm.
DAUDZUMS-3 GAB.
/PIELIKUMS Nr.4,SKICE Nr.10/

9.SKAPIS DOKUMENTIEM AR 1 PLAUKTU UN 1 VAĻĒJU
PLAUKTU,SLĒDZAMS,900X420X1280mm.KORPUSI-GRAFĪTPELĒKS
LAMINĀTS F 503ST2,ŽALŪZIJDURVE-ALUMĪNIJS SUDRABS.DAUDZUMS -1
GAB.
/PIELIKUMS Nr.1,SKAPIS Nr.5/

10.GRĪDAS SKAPIS DOKUMENTIEM AR 1
PLAUKTU,SLĒDZAMS,900X420X900mm.SLĒDZAMS.KORPUSI
GRAFĪTPELĒKS LAMINĀTS F 503ST2,ŽALŪZIJDURVE –ALUMĪNIJS
SUDRABS.DAUDZUMS -1 gab.
/PIELIKUMS Nr.1,SKAPIS Nr.3/

11.GRĪDAS SKAPIS KLĒPJĀTORU GLABĀŠANAI AR VIDUSSIENU UN 10

KABATIŅĀM DATORU NOVIETOŠANĀ,PIE KAM,KATRAM DATORAM
JĀPAREDZ IESPĒJA BAROTIES PIE STRĀVAS.Mugursienas biezums
18mm,attālums no sienas 40mm.Izmērs 900X420X900mm.SLĒDZAMS.
KORPUSI - GRAFĪTPELĒKS LAMINĀTS F 503ST2,FASĀDE-ŽALŪZIJDURVIS
– ALUMĪNIJS (SUDRABKRĀSA).DAUDZUMS– 2 gab.
/PIELIKUMS Nr.1,SKAPIS Nr.2+Nr.4/

Rokturu artikuls: “HETTICH”115069 vai analogs, izmērs 138 mm/ iekšējais 128 mm,
cinks ar alumīnija pārklājumu.

Finanšu piedāvājums

Nosaukums	Summa (Ls bez PVN)
Aprīkojums VDI mācību klasei	
PVN:	
Kopā (Ls ar PVN):	